

Fl. 382

Fl. 267

Fl. 372

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**

Coordenadoria de Apoio Administrativo

**ORÇAMENTO**

Obra: Complementação da Edificação que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José /SC

Local: Praia Comprida - São José /SC

Data: 13/08/08

Município: São José / SC

Contrato nº 24/2008

Item	Descrição	Quant	Un	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS			
				Unit. Mat.	Unit.	Unit. Total	Total Mat.	Total M.O.	Total	
<b>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>										
<b>1.1 Tubulação elétrica para automação dos portões</b>										
1.1.1	Eletroduto 3/4" PVC rígido, inclusive abertura de valas e reaterro	77,50	m	1,01	4,76	5,77	78,28	368,90	447,18	536,61
1.1.2	Luva para eletroduto de 3/4	26,00	unid	0,61	0,67	1,28	15,86	17,42	33,28	39,94
1.1.3	Caixa de passagem	2,00	unid	12,50	8,40	20,90	25,00	16,80	41,80	50,16
<b>1.2 Ponto de energia no piso junto ao pilar na Central de Atendimento</b>										
1.2.1	Eletroduto 3/4" PVC rígido	7,50	m	1,01	4,76	5,77	7,58	35,70	43,28	51,93
1.2.2	Luva para eletroduto de 3/4	2,00	unid	0,61	0,67	1,28	1,22	1,34	2,56	3,07
1.2.3	Caixa de piso 2x4 em alumínio fundido com espelho em latão, com tomada inclusa	1,00	unid	21,50	4,46	25,96	21,50	4,46	25,96	31,15
1.2.4	Cabo de cobre isolado 2,5 mm	23,00	m	1,05	0,65	1,70	24,15	14,95	39,10	46,92
<b>REVESTIMENTO</b>										
<b>2.1 Revestimento externo da viga de baldrame - Limpeza, recorte do reboco excedente e acabamento em chapisco aparente, incluso lateral direita do prédio</b>										
2.1.1	Limpeza e remoção do reboco excedente	114,00	m	0,00	3,20	3,20	0,00	364,80	364,80	437,76
2.1.2	Chapisco aparente	114,00	m	2,20	2,10	4,30	250,80	239,40	490,20	588,24
<b>2.2 Adaptação das tampas das caixas de esgoto - Rebaixamento da caixa e execução de nova tampa em concreto, reduzindo o tamanho da abertura de inspeção. ( FOTO 02 )</b>										
2.2.1	Adaptação das tampas das caixas	2,00	unid	62,50	91,50	154,00	125,00	183,00	308,00	369,60
<b>2.3 Reboco dos pilares junto às paredes de fechamento provisório ( 05 pilares h= 3,40 m ) - FOTO 01</b>										
2.3.1	Remoção do reboco solto, limpeza	17,00	m	0,00	4,85	4,85	0,00	82,45	82,45	98,94
2.3.2	Execução de chapisco	17,00	m	2,20	2,10	4,30	37,40	35,70	73,10	87,72
2.3.3	Reboco ( Requadramento da lateral dos pilares )	17,00	m	4,80	5,70	10,50	81,60	96,90	178,50	214,20
<b>PAISAGISMO</b>										
3.1	Meio fio de concreto ( passeio público )	146,90	m	14,00	4,56	18,56	2.056,60	669,86	2.726,46	3.271,76
3.2	Meio fio de concreto ( estacionamento )	154,00	m	14,00	4,56	18,56	2.156,00	702,24	2.858,24	3.429,89
<b>TOTAL</b>							<b>4.880,98</b>	<b>2.833,92</b>	<b>7.714,90</b>	
<b>BDI 20%</b>							<b>5.857,18</b>	<b>3.400,71</b>	<b>9.257,88</b>	

Fl. 368  
368

Fl. 373  
373

Fl. 383  
383

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( BDI INCLUSO )

SERVIÇO	31/3 - 29/05	30/5 - 13/6	14/6 - 14/7	15/7 - 29/7	30/7 - 22/8	23/8 - 11/9	7ª Parcela
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	371,84 100,00%	371,85 100,00%					
2 PAINÉIS E ESCUADRIAS	13.865,18					5.343,05 38,54%	8.522,14 61,46%
3 COBERTURA DA ENTRADA	44.240,37 21,52%	9.522,00 9,52%				19.500,37 20,56%	24.740,00 26,02%
4 FORROS	49.430,55						49.430,55 100,00%
5 REVESTIMENTO EXTERNO	20.655,59						
6 PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	77.570,87						
7.1 INSTALAÇÕES PLUVIAS	9.359,40						
7.2 INST. ELÉTRICAS INTERNAS	23.532,40						
7.3 INST. ELÉTRICAS EXTERNAS	12.313,55						
8 CLIMATIZAÇÃO	24.156,25						
9 PISAGISMO	132.156,56 29,01%	38.334,69 38,33%					24.740,28 18,73%
10 COMPLEMENTAÇÃO OBRA	2.973,78						2.973,78 100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>410.625,36</b>						

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31/3 - 29/05	30/5 - 13/6	14/6 - 14/7	15/7 - 29/7	30/7 - 22/8	23/8 - 11/9	7ª Parcela
1 REVESTIMENTO INTERNO	38.522,14						
2 REVESTIMENTO EXTERNO	8.455,44						
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.492,31						
5 PINTURA	8.653,90						
6 CLIMATIZAÇÃO	1.105,08						
7 PISAGISMO	20.982,22						
<b>TOTAL</b>	<b>90.191,10</b>						

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31/3 - 29/05	30/5 - 13/6	14/6 - 14/7	15/7 - 29/7	30/7 - 22/8	23/8 - 11/9	7ª Parcela
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	759,78						
2 REVESTIMENTO	1.796,46						
3 PISAGISMO	6.701,64						
<b>TOTAL</b>	<b>9.257,88</b>						
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>499.328,57</b>	<b>58.596,54</b>	<b>38.250,29</b>	<b>65.445,20</b>	<b>78.401,07</b>	<b>108.843,48</b>	<b>36.694,60</b>
<b>PERCENTAGEM ACUMULADA</b>	<b>11,74</b>	<b>11,74</b>	<b>7,66</b>	<b>13,11</b>	<b>15,70</b>	<b>21,80</b>	<b>7,08</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.