

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA 1

EMISSAO 18Jun09 NUMERO: 2009NE000810 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE 070020/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  
CNPJ 05858851/0001-93 FONE: 048 3251-3700  
ENDERECO RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC  
MUNICIPIO 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-130

CREDOR : 10381236/0001-79 - PLANALTO ENGENHARIA LTDA EPP  
ENDERECO : FELIPE SCHMIDT 706 SALA 03 CENTRO  
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88010-001

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2009NECT - ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO E PORTAS NO 4ª, 5ª E 9ª ANDARES DA SEDE DO TRESA. PREGÃO N. 34/09. PROC. CMP N. 185/2009 REQ. CAA. L 761

CLASS : 1 14123 02122057022720001 000347 0100000000 339030 000000 AMEX MANIMO

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO

AMPARO: INCISO: PROCESSO: 28228/2009

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC / 8105

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 21.735,98

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA 2

EMISSAO : 18Jun09 NUMERO: 2009NE000810 PROCESSO: 28228/2009  
 EMITENTE : 070020/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  
 CREDOR : 10381236/0001-79 - PLANALTO ENGENHARIA LTDA EPP  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO


ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	21.735,98
			VALOR DO SEQ. :	21.735,98

EXECUTAR, NO 4º, 5º E 9º ANDARES DO PRÉDIO-SEDE DO TRESA, SITO NA RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68, CENTRO, Fpolis/SC:- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO PARA PAREDES; - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS; - PINTURA DE TODO O SISTEMA (PAREDES E PORTAS). DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO COMPOSTA DE ESTRUTURA DE PERFIS DE AÇO ZINCADO E CHAPAS DE GESSO EM AMBAS AS FACES; ALTURA ATÉ O FORRO. PORTAS DE COMPENSADO DE MADEIRA, SEMI-OCAS, COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM ESMALTE SINT. ACET. NA COR BRANCA. FERRAGENS: FECHADURA INTERNA 515P AEE LA FONTE OU SIMILAR; 3 DOBRADIÇAS DE LATÃO 3 X 2 1/2, TIPO ANEL E BOLA LA FONE OU SIMILAR; ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ESCOVADO ENVERNIZADO. QUANTIDADES: DIVISÓRIAS: 184,85M2; PORTAS COMPLETAS, COM FORRAS E VISTAS, DIMENSÕES 0,80 X 2,10M; SETE UN.; CONJUNTO DE FERRAGENS: SETE UN. PRAZO DE EXECUÇÃO: MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PREVIAMENTE À EXECUÇÃO, A EMPRESA DEVERÁ: CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS E COTAS CONSTANTES DAS PLANTAS ELABORADAS PELA SEÇÃO DE ENG. E ARQUIT. DO TRESA; MANTER CONTATO COM A SEÇÃO DE ENG. E ARQ. DO TRESA PELO FONE 48-3251-3770. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL DO PREGÃO N. 34/2009.

T O T A L . / 21.735,98

  
 -----  
 EDUARDO CARDOSO  
 ORDENADOR

  
 -----  
 SALESIO BAUER  
 GESTOR FINANCEIRO