

1


PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR

SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Conferir medidas no local.
3. A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do projeto.
4. Todas as especificações dos materiais a serem utilizados estão no Projeto Básico anexo ao Edital.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | LOCAL: SEÇÃO DE SAÚDE | |
| PROJETO EXECUTIVO: RUA ESTEVES JUNIOR, 157 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC | | PRÓPRIETÁRIO: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-43 | |
| SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: | | SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: | |
| Pierina Schmitt Pomarico Assistente de Seção de Engenharia e Arquitetura | | Palmyra F. Reis Repette Eng. Cid - CREVASC 085.995-2 | |
| DESENHO: MICHELLE ROSA DE FREITAS | | ESCALA: INDICADA | |
| DATA: 30.09.2013 | | REVISÃO: 00 | |
| ARQUIVO: [ANEXOII] Divisórias Gesso Acartonado | | PRANCHA: 02/02 | |

| | | |
|---|-------------|-----------|
| DETALHE GENCÉRICO | | |
| DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO | | |
| VISTA DE ENCONTRO DA DIVISÓRIA COM A ESQUADRIA | | |
| QUANTIFICAÇÃO | | |
| | | |
| | | |
| ESPECIFICAÇÃO | LEGENDA | QTD UN |
| Divisória Gesso Acartonado (espessura da parede =95mm) com isolamento em lâ de rocha (densidade =32kg/m³, espessura =50mm) | <div></div> | 127,50 m² |
| Divisória Gesso Acartonado (espessura da parede =73mm) sem isolamento em lâ de rocha . | <div></div> | 25,50 m² |
| Divisória Gesso Acartonado (espessuras da parede =150mm e 95mm - para porta de correr), com isolamento em lâ de rocha (densidade =32kg/m³, espessura =50mm) | <div></div> | 7,05 m² |
| Porta completa de madeira para gesso acartonado (ABRIR) (80x210cm) | | 7 unid. |
| Porta completa de madeira para gesso acartonado (CORRER) (90x210cm) | | 1 unid. |
| Porta completa de madeira para gesso acartonado (ABRIR) (90x210cm) | | 2 unid. |

