

1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:125



1 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:2000

OBSERVAÇÕES

1. As cotas indicadas referem-se a parede acabada.
2. Os níveis indicados referem-se ao piso acabado.
3. Todas as medidas estão em metros.
4. Conferir medidas na obra.
5. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

QUADRO DE ACABAMENTOS

XX	PISO	XX	RODAPÉ	XX	SOLEIRA
XX	PAREDE	XX	TETO		

01	Azulejo cerâmico 15x15cm, cor branco.
02	Tinta acrílica semi-brilho, cor branco.
03	Tinta acrílica semi-brilho, cor branco.
04	Piso vinílico 30x30cm, cor âmbar.
05	Piso cerâmico 30x30cm, cor branco.
06	Piso de bloco intertravado de concreto retangular, do tipo PAVER, cor natural.
07	Piso Ladrilho hidráulico tátil de alerta, 43x43cm, cor vermelho.
08	Forro em gesso.
09	Soleira em Granito Polido, cor cinza corumbá.
10	Rodapé em E.V.A., altura 5cm, na cor branco fosco.
11	Peitoril em Granito Polido, cor cinza corumbá.
12	Tinta acrílica semi-briho, cor verde claro.
13	Piso Ladrilho hidráulico 43x43cm, cor cinza escuro.
14	Piso em granito, cinza corumbá, serrado, 2 cm, em lajotas de 30x30cm.
15	Rodapé em granito, cinza corumbá, serrado, 2 cm, altura 5cm.
16	Blocos de concreto hexagonal, 50 Mpa, cor cinza natutural 30 x 8 cm.
17	Contrapiso desempenado com pintura na cor concreto.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA	214,47 m²
ÁREA COBERTA	250,83 m²
ÁREA PERMEÁVEL	2.060,61 m²
ÁREA DO TERRENO	3.000,00 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	**214,47 m²**
TAXA DE OCUPAÇÃO	8,36 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	4,18 %
NÚMERO DE PAVIMENTOS	01

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC

CONTEÚDO:
PROJETO DE ARQUITETURA
PLANTA DE SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Fabiana R. Ferreira
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 089120-7
Rodrigo Pelissari
Arquiteto e Urbanista - CREA/SC 086850-7

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

PROPRIETÁRIO:
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ. 05.858.851/0001-93

DESENHO: RODRIGO PELISSARI
ESCALA: INDICADA
DATA: 16.03.11
REVISÃO: 04
ARQUIVO: [TRESC-CURITIBANOS] Arquitetura 01-12

PRANCHA: ARQ **01**/12