

OBSERVAÇÕES

- 1. As cotas indicadas referem-se a parede acabada.
- 2. Os níveis indicados referem-se ao piso acabado.
- 3. Todas as medidas estão em metros.
- 4. Conterir medidas na obra.
- 5. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Especificações deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

QUADRO DE ACABAMENTOS


	PISO	RODAPÉ	SOLEIRA
	PAREDE	TETO	
01	Azulejo cerâmico 15x15cm, cor branco.		
02	Tinta acrílica semi-brilho cor branco.		
03	Tinta acrílica semi-brilho cor branco.		
04	Piso vinílico 30x30cm, cor branco.		
05	Piso cerâmico 30x30cm, cor branco.		
06	Piso de bloco intertravado de concreto retangular, do tipo FAVER, cor natural.		
07	Piso Ladrilho hidráulico tátil de alieta, 43x43cm, cor vermelho.		
08	Forro em gesso.		
09	Soleira em Granito Polido cor cinza comutã.		
10	Rodapé em E.V.A., altura 5cm, na cor branco fosco.		
11	Pelotini em Granito Polido, cor cinza comutã.		
12	Tinta acrílica semi-brilho, cor verde claro.		
13	Piso Ladrilho hidráulico 43x43cm, cor cinza escuro.		
14	Piso em granito, cinza comutã, serrado, 2 cm, em lâminas de 30x30cm		
15	Rodapé em granito, cinza comutã, serrado, 2 cm, altura 5cm		
16	Blocos de concreto hexagonal 50 Mpa, cor cinza natural 30 x 8 cm		
17	Correção de despenpeno com pintura na cor concreto.		

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PETITORIL	MATERIAL	QTD
J1	Janela Maxi-Ar e 2 Fixos	0.75	2.40	-	Alumínio e Vidro	04
J2	Janela Maxi-Ar e 1 Fixo	0.75	1.55	0.95	Alumínio e Vidro	15
J3	Janela Maxi-Ar	0.75	0.30	1.80	Alumínio e Vidro	18
P1	Porta de Abnt 2 Folhas	1.60	2.40	-	Vidro Temperado 10mm	01
P2	Porta de Abnt	0.80	2.10	-	Madeira Chapada	11
P3	Porta Basculante	3.00	2.40	-	Alumínio e Vidro	02
P4	Porta de Abnt	0.60	1.20	-	Alumínio e Venezaana	01
G1	Grade Fixa	0.75	0.30	1.80	Aço Galvanizado	06
G2	Grade de Correr 2 Folhas	1.63	2.40	-	Aço Galvanizado	01
G3	Grade Fixa	2.94	2.40	-	Aço Galvanizado	02
G4	Grade Fixa	4.32	0.30	1.80	Aço Galvanizado	05
G5	Grade Fixa	1.48	1.55	0.95	Aço Galvanizado	01
G6	Grade Fixa	3.67	1.55	0.95	Aço Galvanizado	01

LEGENDA

Porto Inicial de assentamento do piso.
--



1 PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1:50

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:	CARTÓRIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC	
CONTEÚDO:	PROJETO DE ARQUITETURA
Paginação de Piso	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROJETADEIRO
-----------------------	-----------------------------------	--------------

Fabiana R. Ferreira	Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 088920/7	Carla Marcon Pinheiro Machado	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Rodrigo Pelissari	Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 088600/7	Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 04181/3	CNPJ 05.858.885/0001-93

DIRETOR	FABIANA E RODRIGO	ESCALA	INDICADA	PARA	ARA 06/12
DATA	16/03/11	REVISÃO	04	ARQUIVO	TRJSC-CURITIBANOS-11aZona-06-12