

# CARTÓRIO ELEITORAL DE IMARUI - TRE/SC - AGO/10 - ADITIVO 04/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVAS
	ITENS ACRECIDOS - ADITAMENTO 2	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	
	Cobertura para oficina de carpintaria e ferragens, argamassas	De acordo c/ as reivindicações do Sr. Reginaldo, a obra exigiria mais área de proteção, para abrigar os funcionários de sol e chuva enquanto trabalham, além de abrigar a mesa de serra elétrica que não pode ficar ao relento, o mesmo acontece com o abrigo da betoneira. Segundo ele, após a conclusão das formas e armaduras, este local será utilizado para abrigar materiais diversos para a execução da obra.
73686	Locação de obra com uso de equip. topo, incl. Topog. E nivelador	Na proposta inicial, por tratar-se de reforma, não havia necessidade de locação de obra. Agora, por tratar-se de obra nova, tal item é necessário.
74220-1	TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedacao ou protecao, executado madeirite de 6mm, inclusive duas demaos de pintura PVA, na face externa, considerando a utilizacao 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes. (muro de divisa com a Escola)	Segundo Sr. Reginado, este item já foi discutido c/ a Palmyra. A pgE ratifica do posicionamento.
74220-1	TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedacao ou protecao, executado madeirite de 6mm, inclusive duas demaos de pintura PVA, na face externa, considerando a utilizacao 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes. (muro de divisa terreno vizinho)	O morador vizinho esta exigindo tapume. Já provocou desgaste na obra, algumas vezes.
02	DEMOLIÇÕES	
2963	Demolição total da edificação com retro escavadeira diesel 75cv incluso operador	Acrescido, devido a não conclusão da demolição do muro, e também do depósito nos fundos do terreno, além de saldo da calçada de concreto que ficou também nos fundos do terreno.
34362	Transporte de entulhos	Devido ao aumento de demolição.
03	FUNDAÇÕES	
	Escavação e aterro (edificação)	
73904-01	Aterro apiloado maual em camada de 20cm com material de emprestimo	Volume de aterro c/ material de emprestimo, conforme Calculo do Volume de Aterro em anexo.
6430	Escavação manual de valas para fundações rasas (até 2m)	Vide calculo do volume em planilha anexa (calculo de volumes).
73964-6	Reaterro manual de valas	Ajustado de acordo c/ o novo volume escavado.
	Sapatas	
6047	Concreto Magro 1:4:8 com preparo manual	Segundo Sr. Reginado, este item já foi discutido c/ a Palmyra. Ver panilha anexa (calculo de volumes).A pgE ratifica o posicionamento.
73993-1	FORMAS DAS SAPATAS - (Concreto Magro) Forma de tábuas 3ª p/ vigas e pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma.	Considerando as sapatas com 25cm de altura, mais 5 cm de forma para concreto magro, proporcionalmente chega-se ao valor.
73891-1	Esgotamento c/ moto-bomba autoescorvante	Considerado 8 DIAS X 8 HORAS = 64 horas
	Baldrames	
73993-1	FORMAS DOS BALDRAMES - Forma de tábuas 3A p/ vigas e pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma	Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido com a Palmyra, visto o baldrame não poder ser executado com reaproveitamento de formas. A pgE ratifica o posicionamento
	Espera dos pilares	
73993-1	FORMAS DOS PILARES - Forma de tábuas 3A p/ vigas e pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma	Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido c/ a Palmyra. Foi executado sem reaproveitamento de formas, em função da necessidade de se adiantar o serviço, devido aos problemas com lençol freático. A pgE ratifica o posicionamento.
04	ESTRUTURA	
	Pilares	
74074-2	FORMA DOS PILARES - Forma de Pinho 3ª p/ concreto para pilares c/ reaproveitamento 3x - corte, montagem, escoramento e desforma.	Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido com a Palmyra, visto a necessidade de forma nas 4 faces dos pilares. A pgE ratifica o posicionamento.
	Vigas N. +310	