


OBSERVAÇÕES


1. Todas as medidas estão em centímetros.



VISTA 3

1 ESCALA 1:10


recorte para passar fio



VISTA 2


2 ESCALA 1:10

recorte para passar fio



VISTA 4

3 ESCALA 1:10



DETALHE portas

4 ESCALA 1:10

DIMENSÕES APROXIMADAS 280 cm de largura x 130 cm de profundidade x 97cm de altura (com o rodapé).

REVESTIMENTO Revestimento: total externo(inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. Revestimento: total interno(inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca.

BASE Estrutura: em MDF tipo *standard* com espessura de 18mm. - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a quente.

TAMPO Estrutura: em MDF tipo *standard* com espessura de 20mm. - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a quente.

Vidro: - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado. Dimensão aproximada de 240cm x 130cm. - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado. Dimensão aproximada de 40cm x 116cm.

12 GAVETAS Estrutura: em MDF tipo *standard* com espessura de 15mm. Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. - borda frontal em *post forming* 90°.

PUXADORES Em alumínio maciço com 9,5cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular.

PASSA-FIO Acabamento plástico para recorte circular, de diametro de 5 cm, para passar fio. Quantidade: 07 unidades.

SISTEMA DE APOIO COM 08 PÉS Especificação de cada pé: em tubo de aço pintado na cor preta, com altura do piso ao móvel de 15cm, diâmetro aproximado de 05cm, que suporte aproximadamente 80kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 640kg.

QUANTIDADE 01 UNIDADE.

Pés: marca de referência STANDBRAZ ou similar. Puxadores: marca de referência KIMY ou similar. Sistema de Deslizamento: marca de referência FGV ou similar.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ALMOXARIFADO

RUA TIRADENTES, 07 - KOBRASSOL - SÃO JOSÉ/SC

MOBILIÁRIO

BALÇÃO DE TRABALHO



Karina Lopez Pereira
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 058.304-5

Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054103-1

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ 05.658.857/0001-93