



OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.


DIMENSÕES APROXIMADAS		280 cm de largura x 130 cm de profundidade x 97cm de altura (com o rodapé).
REVESTIMENTO	Revestimento: total externo(inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila. Revestimento: total interno(inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca.	
BASE	Estrutura: em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 18mm. - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a quente.	
TAMPO	Estrutura: em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm: - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a quente. Vidro: - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado. Dimensão aproximada de 240cm x 130cm. - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado. Dimensão aproximada de 40cm x 116cm.	
12 GAVETAS	Estrutura: em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 15mm. Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. - borda frontal em <i>post forming</i> 90°.	
PUXADORES	Em alumínio maciço com 9,5cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular.	
PASSA-FIO	Acabamento plástico para recorte circular, de diâmetro de 5 cm, para passar fio. Quantidade: 07 unidades.	
SISTEMA DE APOIO COM 08 PÉS	Especificação de cada pé: em tubo de aço pintado na cor preta, com altura do piso ao móvel de 15cm, diâmetro aproximado de 05cm, que suporte aproximadamente 80kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 640kg.	
QUANTIDADE	01 UNIDADE.	

Pés: marca de referência STANDBRAZ ou similar.
Puxadores: marca de referência KIMY ou similar.
Sistema de Deslizamento: marca de referência FGV ou similar.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


	LOCAL:	ALMOXARIFADO	
	CONTEÚDO:	RUA TIRADENTES, 07 - KOBRASSOL - SÃO JOSÉ/SC	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
		MOBILIÁRIO	
BALÇÃO DE TRABALHO			

Karina Lopez Pereira <small>Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 056.304-5</small>		Carla Marcon Pinheiro Machado <small>Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054103-1</small>		Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina <small>CNPJ 05.658.851/0001-93</small>	
DESENHO:	Karina	ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:	
DATA:	12.01.11	REVISÃO:	00	ARQUIVO:	ALMOXARIFADO BALÇÃO DE TRABALHO



1 VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

vidro 12mm apoiado sobre o tampo de MDF



2 VISTA 1
ESCALA 1:10