



OBSERVAÇÕES

- 1. Todas as medidas estão em centímetros.
- 2. O sistema deverá suportar aproximadamente 60kg.
- 3. A empresa contratada para a execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo de carga aplicada na estrutura do objeto e pela especificação dos materiais, garantindo desta forma a completa execução, funcionalidade, durabilidadee e segurança do sistema proposto.
- 4. A empresa contratada para a execução deste projeto deverá conferir todas as dimensões, prumo e nível, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais interferências que impliquem na execução do sistema proposto.




1 CORTE A-A'

ESCALA 1:10




2 CORTE B-B'

ESCALA 1:10




3 DETALHE

ESCALA 1:5




4 DETALHE

ESCALA 1:5




5 DETALHE

ESCALA 1:5



6 DETALHE

ESCALA 1:5




Canaleta: Eletrocalha Heladuct 50x50, na cor cinza, da Hellermann, ou similar.  
Tomadas: tomadas duplas 3 pinos 10A 2P+T (conforme NBR 14136) da linha Izy Flat, da Tramontina, na cor cinza grafite, ou similar.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Serão 6 tomadas duplas, na cor cinza grafite, encaixadas no tampo em aberturas de 7,5cm x 5cm, dispostas conforme projeto.  
Sob o tampo deverá ser fixada canaleta de PVC, com 5cm de altura, 5cm de largura e 125cm de comprimento, na cor cinza, com a finalidade de proteger e esconder a fiação elétrica.  
Deve sobrar, além da canaleta, 200cm de fio para cada lado, com plug macho de um lado e fêmea do outro lado, com a finalidade de conectar uma mesa à outra.  
Informações detalhadas estão em projeto específico.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

		LOCAL:  CONAB - DEPÓSITO DE URNAS BR 102, KM 205 - BARREIROS - SÃO JOSÉ/SC	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CONTÊIDOR:  MESA PARA CONFIGURAÇÃO DE URNAS - Tampo	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:		PROPRIETÁRIO:	
Karina Lopez Pereira Arquiteta e Urbanista - CREVISC 058.304-5		Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREVISC 054153-1	
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93			
DESENHO:	Karina	ESCALA:	INDICADA
DATA:	21.07.11	REVISÃO:	04
ARQUIVO:			PRANCHA:
[CONAB] MESA PARA CONFIGURAÇÃO DE URNAS			02/04