

SINALIZAÇÃO DE PORTAS


FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS:
Adesivos em vinil preto, fosco. Imprimix ou similar

LETREIROS:
Letras adesivas em vinil fosco, na cor branca, fonte VERDANA.

Letras maiúsculas e minúsculas, sendo que as maiúsculas deverão ter 3,0 cm de altura.

Sinalização de Portas

2
SESCALA



Placa em P-S branco (30x20cm) 2mm de espessura, fixada na alvenaria com fita dupla face a 160cm do piso.


Letreiro em vinil preto, fonte: Verdana 1,8cm e 1,0cm (letras maiúsculas)

Letras em vinil branco, fosco, alinhado a maçaneta da porta.
Fonte: Verdana 3,0 cm.

Faixa adesiva em vinil preto, fosco com 8cm de altura e comprimento igual a largura da folha da porta, instalada acima da maçaneta da porta 155 cm do piso.


Sinalização 3 - Placa P.F.

3
SESCALA



Det. Porta de Mad.

4
ESCALA: 1:25




Letras em vinil branco, fosco, centralizado na porta.
Fonte: Verdana 3,0 cm.

Faixa adesiva em vinil preto, fosco com 8 cm de altura e comprimento igual a largura da folha da porta, instalada a 155 cm do piso.


Sinalização 2 - Det.

5
ESCALA: 1:25



Det. Porta de Acesso

6
ESCALA 1:25



Bandeira em MDF 9 mm, emmassada e pintada com tinta automotiva na cor branca acetinada.


Brasão colorido em película adesiva recortada

Letras em película adesivas recortadas, na cor branca fosca, fonte VERDANA 1,5 e 3,0 cm.

Régua em MDF 9 mm, emmassada e pintada com tinta automotiva na cor preta acetinada.


Det. Placa Porta de Acesso

7
SESCALA



Vista Frontal - Entrada do Prédio Comercial

8
ESCALA 1:25



Adesivo em vinil, preto, com dimensões de 200 x 40 cm, aplicado na face interna do vidro. Brasão colorido e letras na cor branca, fosco. Fonte utilizada: Verdana 13 cm e 5,1 cm. Conterir medidas do vidro. Fixado, sobre a porta de vidro, na entrada do Prédio Comercial, conforme indicado no desenho 8.

Adesivo - Porta de Vidro

9
ESCALA 1:20


OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conterir medidas no local.

QUADRO DE SINALIZAÇÃO

REF	TEXTO	DIMENSÃO	MATERIAL	APLICAÇÃO	QTD
1	Sinalização Porta Acesso (Ver des. 7)	10 x 60	Placa em MDF	Alvenaria	01
2	Cartório da 1ª Zona Eleitoral	90 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
3	Placa P.F. (Ver des. 3)	30 x 20	Placa de Poliestireno	Alvenaria	01
4	Sanitário	70 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
5	Acesso Restrito	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
6	Copa	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
7	Acesso Restrito	90 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
8	Sanitário	70 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
9	Sinalização Fachada Prédio (Ver des. 9)	200 x 40	Adesivo em vinil	Vidro	01

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

		LOCAL:	CARTÓRIO ELEITORAL DE ARAQUANGÁ - 1ª ZONA ELEITORAL AV. XV DE NOVENBRO, 1475, SALAS 103 E 104, CENTRO - ARAQUANGÁ/SC	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		CONTEÚDO:	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	
DESENHO: Alexandra Nadel Técnica em Edificações - CREASC 108.661-2		SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:	
DATA: 20.11.2012		REVISÃO: 00	ARQUIVO: TTRESC-AARAANGUÁ Comunicação Visual	
Palmira F.R. Repette Engenheira Civil - CREASC 65.596-2		Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ nº 06.658.651/0001-63		
PRANCHA:		01/01		