



## 1 LEIAUTE

ESCALA 1:75



## 2 PLACA PROIBIDO FUMAR

S/ ESCALA



**SINALIZAÇÃO DE PORTAS**  
**FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS:** Adesivos em vinil preto, fosco. Imprimax ou similar.  
**LETREIROS:** Letras adesivas em vinil fosco, na cor branca, fonte VERDANA.  
Letras maiúsculas e minúsculas, sendo que as maiúsculas deverão ter 3,0 cm de altura.

## 3 ADESIVO


S/ ESCALA

Faixa adesiva em vinil preto, fosco com 8cm de altura e comprimento igual a largura da folha da porta, instalada acima da maçaneta da porta 155cm do piso.

Letras em vinil branco, fosco, alinhado a maçaneta da porta.  
Fonte: Verdana 3cm.

## 4 DETALHES PORTAS

S/ ESCALA




Placa em alumínio composto (ACM), na cor preta, acabamento fosco, com 3mm de espessura 200 x 40 cm. Brasão colorido, executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. Letras pintadas, na cor branca, fosco. Fonte utilizada: Verdana 14,0 cm e 5,10 cm. Fixada ao lado da porta de entrada do cartório.

## 1

## 6 PLACA EXTERNA

S/ ESCALA



## OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Confeir. medidas no local.

## QUADRO DE SINALIZAÇÃO

REF	TEXTO	DIMENSÃO	MATERIAL	APLICAÇÃO	QTD
1	Placa Externa. (Ver des. 6)	200x40	ACM	Alvenaria	01
2	Placa P.F. (Ver des. 2)	30x20	Placa de Poliestireno	Alvenaria	01
3	Acesso Restrito	80x8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01

## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:	CARTÓRIO ELEITORAL DA 82ª ZONA ELEITORAL AVENIDA ANCHIETA Nº 166 - CENTRO - ANCHIETA, SC
PROJETO EXECUTIVO:	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>



DESENHO:	Régis Portela	ESCALA:	INDICADA	FRANÇISA:	01/01
DATA:	15-2-2013	REVISÃO:	01	ARQUIVO:	ANCHIETA/CMV
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.881/0001-83	
Palmyra Farinazzo Reis repetite Eng. CIVIL - CREA/SC 065.996-2					