

1 Leiaute

ESCALA 1:75



SINALIZAÇÃO DE PORTAS
FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS:
Adesivos em vinil preto, fosco, Imprimax ou similar.
LETREIROS:
Letras adesivas em vinil fosco, na cor branca, fonte VERDANA.
Letras maiúsculas e minúsculas, sendo que as maiúsculas deverão ter 3,0 cm de altura.

2 Sinalização de Portas

S/ESCALA



Placa em PS branco (30x20cm) 2mm de espessura, fixada na alvenaria com fita dupla face a 160cm do piso.

Letreiro em vinil preto. Fonte: Verdana 1,8cm e 1,0cm (letras maiúsculas)

3 Sinalização 3 - Placa P.F.

S/ESCALA



4 Det. Porta de Madeira

ESCALA: 1:25



5 Sinalização 2 - Detalhe

ESCALA: 1:25



6 Det. Porta de Acesso

ESCALA 1:25



7 Det. Placa Porta de Acesso

S/ESCALA



Sinalização em ADESIVO, na cor preta, acabamento fosco, com 65 x 23,6 cm. Brasão colorido e letras na cor branca, fosco. Ref. Imprimax ou similar. OBS: Os adesivos deverão ser instalados sobre a superfície de acrílico(painel existente).

8 Adesivo Painel de Entrada

S/ESCALA



9 Elevação - Prédio Comercial

S/ESCALA

Placa em alumínio composto (ACM), na cor preta, acabamento fosco, com 3mm de espessura 300 x 60 cm.
Brasão colorido, executado em baixo relevo, gravado por fotogravação corrosiva. Letras pintadas, na cor branca, fosco. Fonte utilizada: Verdana 21 cm e 7,5 cm.
A Placa deverá ser fixada centralizada sobre a fachada do Prédio Comercial, conforme indicado na Elevação.

10 Placa - Fachada Prédio

ESCALA 1:20

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. Conferir medidas no local.

QUADRO DE SINALIZAÇÃO

REF	TEXTO	DIMENSÃO	MATERIAL	APLICAÇÃO	QTD
1	*Sinalização Porta Acesso (Ver des. 7)*	10 x 60	Placa em MDF	Alvenaria	01
2	Cartório da 44ª Zona Eleitoral	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
3	*Placa P.F. (Ver des. 3)*	30 x 20	Placa de Poliestireno	Alvenaria	01
4	Sanitário	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
5	Acesso Restrito	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
6	Sanitário	80 x 8	Adesivo em vinil	Porta de madeira	01
7	*Sinalização Painel Entrada (Ver des. 8)*	65 x 23,6	Adesivo em vinil	Painel de acrílico	01
8	*Sinalização Fachada Prédio (Ver des. 10)*	300 x 60	Placa em ACM	Alvenaria	01

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIO ELEITORAL DE BRAÇO DO NORTE - 44ª ZONA ELEITORAL
RUA BERNARDO LOCKS, 148, SALA 208, CENTRO - BRAÇO DO NORTE/SC

CONTEÚDO:
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Karina Lopez Pereira
Arquiteta e Urbanista - CAU 63850-1

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Palmyra F.R. Repette
Engenheira Civil - CREA/SC 085.995-2

PROPRIETÁRIO:
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: Alexandra Nadal
Técnica em Edificações - CREA/SC 108.651-2

ESCALA: INDICADA

DATA: 08.11.2012

REVISÃO: 00

ARQUIVO: [TRESC-BRAÇO DO NORTE] Comunicação Visual

PRANCHA: **CMV 01**/01