

1 PLANTA BAIXA - SANITÁRIOS E COPA

ESCALA 1:20



2 PLANTA BAIXA - SANITÁRIOS PÚBLICOS

ESCALA 1:20

LEGENDA

	ALVENARIA EXISTENTE		ALVENARIA A CONSTRUIR		ALVENARIA A DEMOLIR

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD
J1	Janela Veneziana Fixa	1.00	0.40	1.90	Alumínio	02
P1	Porta de Abrir 2 Folhas	1.60	2.10	-	Vidro Temperado 10mm	01
P2	Porta de Abrir	0.80	2.10	-	Vidro Temperado 10mm	01
P3	Porta de Abrir	0.80	2.10	-	Divisória Naval	04
P4	Porta de Abrir	0.80	2.10	-	Madeira	05
P5	Porta de Abrir	0.80	2.10	-	Corta Fogo.	01
P6	Porta de Abrir	1.00	2.10	-	Corta Fogo.	01
P7	Porta de Abrir	0.60	1.70	-	MDF.	04
P8	Porta de Abrir	0.90	2.10	-	Madeira	01

QUADRO DE ACABAMENTOS

	PISO		RODAPÉ		SOLEIRA
	PAREDE		TETO		

01	Piso vinílico, 30 x 30 cm.
02	Piso cerâmico na cor cor branca, 30 x 30 cm.
03	Piso em granito polido do tipo cinza corumbá, 50 x 50 cm (e = 2 cm).
04	Rodapé em E.V.A. acabamento fosco na cor branca, h=6 cm.
05	Soleira em granito polido do tipo cinza andorinha (e = 2 cm).
06	Tinta látex PVA com acabamento fosco na cor branca.
07	Azulejo cerâmico na cor branca, 15 x 15 cm.
08	Forro em gesso acartonado e pintura látex PVA com acabamento fosco na cor branca.
09	Vidro temperado (e = 10 mm).
10	Divisória naval (painel, vidro e vidro).
11	Divisória naval (painel, painel e vidro).
12	Parede em gesso acartonado e pintura látex PVA com acabamento fosco na cor branca.
13	Divisória em granito polido do tipo cinza andorinha (e = 3 cm).
14	Soleira em granito polido do tipo cinza Corumbá (e = 2 cm).
15	Rodapé em granito polido do tipo cinza Corumbá, h=5 cm (e = 2 cm).

QUADRO APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS E ACESSÓRIOS

AS	Assento sanitário, cor branco gelo.
ASAF	Assento sanitário com abertura frontal, cor branco gelo.
BAH80	Barra de apoio horizontal (80cm de comprimento), em latão cromado.
BAHL	Barra de apoio horizontal p/ lavatório, em latão cromado.
BGPCA	Bancada em granito polido (2cm de espessura), cor cinza andorinha.
BSCAF	Bacia sanitária convencional com abertura frontal, cor branco gelo.
BSCA	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branco gelo.
CCAI	Cuba para cozinha, aço inox (470mm x 305mm).
CDE	Caixa de descarga de embutir para alvenaria, acionamento frontal, acabamento cromado.
CL	Cuba para lavatório (490mm x 365mm).
ECRB	Espelho cristal retangular 4mm (60x80cm), sem moldura e bisotê de 2cm nas bordas.
LC	Lavatório com coluna, cor branco gelo.
LCS	Lavatório com coluna suspensa, cor branco gelo.
LF	Ligação flexível.
PH40	Puxador horizontal (40cm de comprimento) em latão cromado, acabamento escovado.
SE	Suporte p/ espelho em MDF.
SCP	Sifão copo em pvc.
SCC	Sifão copo, acabamento cromado.
TAHM	Torneira com acionamento hidromecânico de mesa, acabamento cromado.
TAHMA	Torneira com acionamento hidromecânico de mesa com alavanca, acabamento cromado.
TAI	Tanque, aço inox (400mm x 500mm).
TLAE	Tubo de ligação com anel expansor.
TMPCBM	Torneira de mesa para pia de cozinha com bica móvel.
TTA	Torneira para tanque com arejador, acabamento cromado.
VDMAH	Válvula de descarga para mictório com acionamento hidromecânico, acabamento cromado.
VEPC	Válvula de escoamento para pia da cozinha.
VETL	Válvula de escoamento para tanque sem ladrão.
VEUL	Válvula de escoamento unificada para lavatório.

OBSERVAÇÕES

1. As cotas indicadas referem-se a parede acabada.
2. Os nívies indicados referem-se ao piso acabado.
3. Todas as medidas estão em metros.
4. Conferir medidas na obra.
5. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, afim de complementar as especificações deste projeto.

XX / xx — nº do desenho na prancha / nº da prancha — **ELEVAÇÕES**

XX / xx — nº do desenho na prancha / nº da prancha — **DETALHES**

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 88ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS
PRAÇA VICTOR KONDER, 60 (TÉRREO - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC

CONTEÚDO:
PROJETO DE ARQUITETURA
REFORMA - AMPLIAÇÕES (ÁREAS ÚMIDAS)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Fabiana R. Ferreira
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 089120-7
Rodrigo Pelissari
Arquiteto e Urbanista - CREA/SC 086850-7

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:
Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

PROPRIETÁRIO:
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ISMAIL S. - RODRIGO P.
ESCALA: INDICADA
DATA: 20.07.10
REVISÃO: 04
ARQUIVO: [BLUMENAU-PE-ARQ] AMPLIAÇÕES (ÁREAS ÚMIDAS)

PRANCHA: **ARQ 03**/06